

GIElectric

Gestoría e Ingeniería Eléctrica

REF: GIE 30/07/2026

México, CDMX. a 30 de JULIO de 2026

Asunto: CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA

A quien corresponda, sirva la presente para poner a su amable consideración nuestra cotización relativa a la corrección del factor de potencia

Permítame hacerle saber que GIElectric tiene como objetivo ejecutar con efectividad, calidad y garantía las actividades de ingeniería y construcción eléctrica que realiza. Asimismo, solucionar los problemas técnicos en los campos que atendemos, a efecto de producir clientes satisfechos, lo cual representa la MISIÓN de nuestra empresa.

En espera de que cumpla sus expectativas, quedamos al pendiente de su respuesta.

Atentamente:

Ing. Alan Fonseca Cifuentes



GIElectric
Gestoría e Ingeniería Eléctrica



BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 30 KVAR EN 240V, MARCA AP, MODELO ECOVAR, PARA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN UN SISTEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO. INCLUYE: -BUS DE DISTRIBUCIÓN R-LINE® BY RITTAL DE 400 A, DE CONDUCCIÓN -CONTACTORES ESPECIALES PARA CARGAS CAPACITIVAS TIPO CWMC -CELDAS CAPACITIVAS CON RESISTENCIAS DE DESCARGA. -REJILLA AIRE DE SALIDA CALIENTE Y VENTILADOR PARA INGRESO DE AIRE FRIO, PROTECCIÓN IP45. -FUSIBLES CERÁMICOS DE ACCIÓN RÁPIDA PARA CADA CAPACITOR TIPO NH. -PORTAFUSIBLES SECCIONADORES DE POLICARBONATO. -REGULADOR DE KVAR VERSIÓN SMART III BY CIRCUTOR® (PUESTA EN MARCHA ORIENTADO, MEDICIÓN TRIFÁSICA V, I, KW, KVA, KVAR - MEDICIÓN DE ARMÓNICOS THDI Y THDV, FP TRIFÁSICO, ALARMAS, - MEDIDOR DE TEMPERATURA CON PANTALLA LCD. -12 MTS DE CABLE DE COBRE CAL 1/0 AWG -4 MTS DE TUBERIA LICUATITE DE 1 ½" INCLUYE LOS CONECTORES RECTOS MONITORES Y CONTRAS	\$116,000.00
	SUBTOTAL	\$ 116,000.00 +IVA+RETENCIONES (EN CASO DE APLICARLAS)



Proyectos y construcciones eléctricas de baja y media tensión, mantenimiento preventivo a subestaciones, suministros especializados,

Condiciones de Pago:

1.- El importe de este presupuesto no incluye IVA, ni retenciones mismo que será aplicado al momento de facturar.

2.- No incluye: Lo no cotizado.

3.-Tiempo de Entrega: 2 – 3 semanas

4.- Forma de pago:

**80% de anticipo al firmar la aceptación de la presente cotización.
20% a contraviso de entrega del banco de capacitores.**

5.- Vigencia de la cotización: 8 días calendario.

6.- Moneda: pesos MX

7.- Lugar de entrega: En las instalaciones del cliente.

