

25/06/2025

EDIFICIO AMORES

ING. FERNANDO MANCILLA

CANALIZACION PARA DRENAR AGUA EN MUROS Y UNIONES EN PISO

Al realizar recorrido se detectaron al momento filtraciones en los sotos , se realizara perforaciones en muros para poder colocar sellador en las perforaciones para alta presión con cemento y malla asi como colocación de tubo perforado en la punta de dos pulgadas para canalizar el agua en hasta un punto adecuado en este caso solo para un trayecto corto se harian donde hay coladeras , son 22 salidas de agua detectada tramos tanto horizontales como verticales.

En la unión de loza y pared se detectaron al momento filtraciones en el piso menos uno en un área junto a la rampa .

En el área de unión de muro con piso se aplicara un tipo chaflan con la misma preparación de sellador se picara y se aplicara material sellador especial para que se fije por que presenta bastante presencia de agua ,.

incluye tubo de dos pulgadas , cortes y desperdicios, asi como codos , abrazaderas y coples necesarios. EXCAVACION EN PISO PARA LLEVAR TUBO A LA COLADERA ,si salieron filtraciones nuevas se cotizaran por separado. Son 25 ml de chaflan. Aplicación de pintura blanca donde se realicen las perforaciones

Costo \$ 33,240.00

Sin mas por el momento estamos a sus ordenes.

Ing. Edgar Perez G.

ANTICIPO DEL 80 % Y FINIQUITO AL TERMINO DEL TRABAJO.

COSTO VIGENTE POR 15 DIAS

CUALQUIER OTRO TRABAJO NO INCLUIDO AQUÍ SE COTIZARA POR SEPARADO

EL COSTO ES MAS IVA SI SE REQUIERA FACTURA

Es importante la realización de estos trabajos para evitar daños a los muros y deslaves interiores o desgajes como se aprecian ya en algunos de sus muros.



